

PRZEDMIAR ROBÓT

DOTYCZĄCY PRZEBUDOWY STADIONU SPORTOWEGO PRZY UL. MICKIEWICZA W CZELADZI

INWESTOR:

GMINA CZELADŹ - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CZELADZI
41-250 CZELADŹ, UL. SPORTOWA 2

LOKALIZACJA:

DZIAŁKI NR 32/2, 42, 51/5, 51/6, 52 KARTA MAPY 44, OBRĘB CZELADŹ
41-253 CZELADŹ, UL. A. MICKIEWICZA

SPORZĄDZIŁ: Wojciech Pasterny

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI: Zakres przebudowy obejmuje - Instalacja systemu nawadniania murawy boiska, doprowadzenie zasilania elektrycznego 230V do punktu montażu centrali sterującej nawadnianiem murawy boiska, budowa piłkochwyłów o wys. 5m za liniami bramkowymi boiska treningowego, budowa piłkochwyłów o wys. 4m od strony ul. Mickiewicza, budowa ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej z furtką od strony ul. Mickiewicza, podniesienie poziomu nawierzchni z betonu asfaltowego przy boisku treningowym.

Główne kody cpv:

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45212221-1	Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45340000-2	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45112700-2	Roboty w zakresie kształtowania terenu
37410000-5	Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233300-2	Podbudowy
45233161-5	Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233123-7	Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Lp.	Podstawa	Rodzaj	Jednostka	Ilość
-----	----------	--------	-----------	-------

1. INSTALACJA SYSTEMU NAWADNIANIA MURAWY BOISKA Kod CPV 45330000-9 STWiORB pkt 2.1.				
1.	kalk. własna	Instalacja systemu nawadniania boiska z dostawą urządzeń, montażem i regulacją	komplet	1
2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE SYSTEMU NAWADNIANIA Kod CPV 45310000-3 STWiORB pkt 2.2.				
2.	KNR 1 0305-02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III wykopy pod przewody i kable ziemne	mb	150
3.	KNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	mb	150
4.	KNNR 5 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV zasypka piaskowa	mb	150
3. BUDOWA PIŁKOCHWYTÓW ZA LINIAMI BRAMKOWYMI BOISKA TRENINGOWEGO Kod CPV 45340000-2 STWiORB pkt 2.3.				
5.	KNR 2-23 0401-01 0401-02 analogia, kalk. własna	Montaż PIŁKOCHWYTÓW z siatki polipropylenowej o oczkach 10x10cmx4 mm na słupkach z rur stalowych o śr. 80 mm grub. ścianki min. 3 mm o rozstawie 5,0 m wysokości 5.0 m	mb	50
4. BUDOWA PIŁKOCHWYTÓW ZA LINIAMI BRAMKOWYMI BOISKA Kod CPV 45340000-2 STWiORB pkt 2.4.				
6.	KNR 4-04 0804-01 analogia, kalk. własna	Demontaż ogrodzenia z przęseł stalowych ponad murem, wys. 115 m	mb	45
7.	KNR 2-23 0401-01 0401-02 analogia, kalk. własna	Montaż PIŁKOCHWYTÓW z siatki polipropylenowej o oczkach 10x10cmx4 mm na słupkach z rur stalowych o śr. 80 mm grub. ścianki min. 3 mm o rozstawie 4,0 m wysokości 4.0 m - do wysokości 2,0 m siatka pleciona, powlekana z rolki; na wysokości od 2,0-4,0 m siatka polipropylenowa o oczkach 10x10 cm	mb	45
5. BUDOWA OGRODZENIA Z SIATKI PLECIONEJ Kod CPV 45340000-2 STWiORB pkt 2.5.				
8.	KNR 4-04 0804-01 analogia, kalk. własna	Demontaż ogrodzenia z przęseł stalowych ponad murem, wys. 115 m	mb	50
9.	KNR-W 2-02 1802-04 analogia, kalk. własna	Montaż ogrodzenia z siatki stalowej plecinej powlekanej wys 2,0m	mb	50
10.	KNR 2-23 0404-03 analogia, kalk. własna	Montaż furtki szer.1,1m – dostawa + montaż	szt.	1
6. PODNIESIENIE POZIOMU NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO Kod CPV 45233123-7 STWiORB pkt 2.6.				
11.	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	185
12.	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	185
13.	KNR 2-31 0314-01 0314-02	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ściernalna o grubości 13 cm (średnio 10-16 cm)	m2	185